

AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU PLAN D'EAU

Lieu	Désignation	Un	Quantité	Coût Unitaire	Coût Total HT
	Création d'un trottoir et réfection de la Chaussée en enrobé à chaud				
	Installation de chantier et implantation.	Fft	1		
	Réalisation des plans d'exécution.	Fft	1		
	plan de Recolement.	Fft	1		
	Réalisation du trottoir: Terrassement et arrasement de pointes rocheuse.	M 2	450		
	Création d'une bordure T2 coulée en place y compris sur largeur de chaussée en enrobé.	ML	520		
	Fourniture et mise en oeuvre de Concrassé 0/31.5	M 2	800		
	Fourniture et mise en oeuvre de gravier concassé type "balthazar".	M2	800		
	Création de Réseaux: 200 CR8 .	ML	50		
	Confection de regards avaloir Monobloc.	Un	10		
	Mise à la côte des bouches à clefs.	Un	12		
	Mise à la côte des tampons GTS ø 650.	Un	5		
	Réalisation de la Voirie: existant.	M2	2650		

**Aménagement
Route du plan
d'eau**

Fournitures et mise en œuvre d'une couche de réglage en concassé 0/20.	T	370	
Fournitures et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation.	M2	2650	
Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'enrobé chaud 0/10 BBSG à raison de 120 kg/M2.	M2	2650	
Signalisation horizontale:			
Tracé peinture blanche céder le passage/Stop	ML	20	
Tracé peinture blanche passage piéton.	M2	30	
Tracé peinture blanche ralentisseur .	Un	2	
Ralentisseurs: Confection de ralentisseur normalisé	Un	1	
Confection de ralentisseur type "plateau traversant".	Un	2	
Total HT			
Total TVA 19,6%			
Total Net TTC €EUROS			